

## **Menace d'affaissement confirmée à Moutiers**

by Le Moniteur - mercredi, septembre 07, 2005

<https://www.correspondances.fr/menace-daffaissement-confirmee-a-moutiers/>

**Spécialiste de l'évaluation des risques miniers, Géodéris a confirmé fin juin l'existence d'un risque brutal d'affaissement qui place en péril 92 maisons à Moutiers (Meurthe-et-Moselle).**

Un forage supplémentaire a mis en évidence l'existence d'un intercalaire non effondré d'une épaisseur de 4,35 mètres d'épaisseur, nettement inférieure à la limite de 7 mètres qui aurait permis d'écarter le risque d'effondrement brutal. Géodéris se montre pessimiste quant à la faisabilité du colmatage du sous-sol. Un comblement total des deux couches souterraines fragilisées éliminerait tout risque d'effondrement ou d'affaissement... au prix de 500 000 mètres cubes de remblais.

Encore plus difficile à mettre en oeuvre, le comblement d'une seule couche nécessiterait 300 000 mètres cubes de remblais. Le seul confortement des piliers nécessiterait 200 000 mètres cubes de remblai dans des conditions très dangereuses.